

Mapa do celów projektowych, skala 1:500

wykonana przez Biuro Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „EKO-KOMPLEKS” s.c.

zaewidencjonowana przez Starostwo Powiatowe pod numerem: P.1020.2016 4861 dnia 14.10.2016

„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o.

Sejmik Miejski w Zgierzu, że projekt niniejszy został uzgodniony pod warunkiem uwzględnienia w nim następujących uwag:


b. u.

Projekt został zarejestrowany dnia 12.06.2017

pod nr 8156

SPECIALISTA
ds. technicznych

DYREKTOR
ds. inwestycji



LEGENDA:

— - Proj. przyłącze wodociągowe Dz 40 PEHD

— - Proj. zasuwa wodociągowa DN 32

○ - Proj. studnia wodomierzowa DN 1000

— - Proj. sieć wodociągowa wg odrębnego opracowania

--- - Odcinki wod. do wykonania metodą bezwykopową bez naruszenia konstrukcji nawierzchni

—x— - Istn. przyłącze wodociągowe do odłączenia




Niniejszy dokument stanowi
Załącznik do wniosku nr 244/12/W
z dnia 11.10.2017

SPECIALISTA ANALITYK
ds. Bazy Danych

mgr inż. Piotr Szalkowski

Uwagi:

1. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji. Wynika to z zaszczytów historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z późn. zmianami).
2. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.
3. Na istniejące kable telekomunikacyjne i energetyczne po ich odkopaniu przy robotach ziemnych należy nałożyć rurę osłonową grubościenną dwudzielną wyzonowaną z polietylenu PEHD.
4. Przed przystąpieniem do robót montażowo-budowlanych poinformować wszystkich gestorów sieci w celu sprawdzenia aktualności podkładów geodezyjnych.

Biurowie projektowe:	 EKO-KOMPLEKS J. Fidryś, J. Budzińska S.J.	95 - 030 Rzgów, ul. Guzewska 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
Inwestor:	"WODOCIĄGI I KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. z o.o. ul. A. Struga 45, Zgierz	
Nazwa inwestycji:	Budowa przyłącza wodociągowego do posesji na działce nr ewid. 232/1 przy ul. Chelmskiej w Zgierzu	
Lokalizacja inwestycji:	działki ewidencyjne nr: 232/1, 232/2, 227/2; obręb Z - 130 m. Zgierz	
Funkcja:	Imię i nazwisko, numer uprawnień, specjalność:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Konrad Wira nr upr. LOD/2336/PWOS/14; Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Asystent projektanta:	mgr inż. Lidia Andriańczyk	
Rysunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
Skala:	Data:	Branża:
1:500	02.2017	Sanitarna
Rysunek nr		1