



Niniejszy dokument stanowi
Załącznik do wniosku nr 2.94.12.10
z dnia 16.10.2017 r.
SIP 1645A.1.1-S-P-A
ds. technicznych
inż. Aneta Wójcik-Gacina



- Uwagi:**
1. Brak dokładnych rzędnych terenu, rzędne dostosować do warunków rzeczywistych w terenie.
 2. Odcinki oznaczone na mapie w drodze powiatowej ul. Chełmskiej wykonać metodą bezwypokopową bez naruszenia nawierzchni asfaltowej.
 3. Zachować minimalne przykrycie i minimalne spadki.
 4. W pobliżu istniejącej infrastruktury (gaz, kanalizacja, kable teletechniczne, energetyczne) kopać ręcznie.
 5. Wykopy przy słupach energetycznych wykonywać ręcznie bez naruszenia ich posadowienia. Przy skrzyżowaniach na istniejących kablach energetycznych założyć rury dwudzielne.
 6. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem gestora sieci.
 7. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 8. Przy prowadzeniu robót budowlanych należy jednocześnie posługiwać się odpowiednimi podkładami geodezyjnymi i profilami sieci zawartymi w dokumentacji projektowej.

Stanowi integralną część Projektu
Technicznego zarysowanego pod
numerem 2104.7 wiersze
„Wodociągi i Kanalizacja-Zgierz”
Sp. z o.o.

OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		190.00 m n.p.m.	p17	Proj. wycięcie przez nawiertkę do wod. Ø160, Rz.o.=200.80	
RZĘDNA TERENU ISTN.	203.09			Proj. zasuwa	Istn. kan. san. Ø160, Rz.d.=201.77
RZĘDNA OSI PRZEWODU	200.80	200.87			
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	2.29				
SPADKI, DŁUGOŚCI			4.94%		
ŚREDNICA, MATERIAŁ				Dz 40 PEHD L=24.31m	
ODLEGŁOŚCI	0.00				
HEKTOMETRY	p17			p18	p19

Biurowy projekt:	 EKO-KOMPLEKS ul. Rydygiera 1, budowlana 51	95-030 Rzgów, ul. Główna 14 tel/fax (42) 227 87 86, 227 88 78 e-mail: projekty@ekokompleks.com.pl www.ekokompleks.com.pl NIP 729-10-17-522 REGON 471121530
Inwestor:	"WODOCIĄGI I KANALIZACJA - ZGIERZ" Sp. z o.o.	
Nazwa inwestycji:	ul. A. Struga 45, Zgierz	
Lokalizacja inwestycji:	Budowa przyłącza wodociągowego do posesji na działce nr ewid. 180/1 przy ul. Chełmskiej w Zgierz	
Funkcja:	działki ewidencyjne nr: 180/1, 180/2, 227/2; obręb Z - 130 m. Zgierz	
Projektant:	mgr inż. Konrad Wina nr upr. LOD/2336/P/WOS/14; Spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanałizacyjnych	Podpis:
Asystent projektanta:	mgr inż. Lidia Andriańczyk	
Rysunek:	PROFILE PODŁUŻNE	
Skala:	1:100/250	Data: 02.2017 Branża: Sanitarna Rysunek nr: 2